

2. Entwässerung und Leitungsverlegungen

2.5 Straßenbeleuchtungsleitungen

Nr.	Plan	Bezeichnung	Situation / Konflikt	Regelung	Eigentümer
		Brenneckestraße			
2.5.001	16.1	0+085	geplanter Radweg liegt im Bereich des vorh. Beleuchtungsmastes	Mast versetzen, neuer Standort bei Bau-km 0+081	TBA
2.5.002	16.1	0+087 – 0+096	geplante Rechtsabbiegespur liegt im Bereich der vorh. Leitungen NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel	Rückbau der Leitung NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel und Neuverlegung (einschl. Tieferlegung um ca. 30 cm) in den nördlichen Seitenbereich der Brenneckestraße	TBA
2.5.003	16.1	0+104	geplante Rechtsabbiegespur quert vorh. Leitungen NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel	Vorhandene Straßenbeleuchtungsquerung NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel um ca. 4,0 m verlängern und ca. 30 cm tiefer verlegen	TBA
2.5.004	16.1	0+148	geplante Rechtsabbiegespur quert vorh. Leitungen NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel	Vorhandene Straßenbeleuchtungs-querung NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel um ca. 3,50 m verlängern und ca. 20 cm tiefer verlegen	TBA
2.5.005	16.1	0+148 – 159	geplante Rechtsabbiegespur bzw. veränderter Einmündungsradius liegt im Bereich der vorh. Leitungen NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel	Rückbau der Leitung NYY-J 5x16qmm+ Steuerkabel und Neuverlegung (einschl. Tieferlegung um ca. 20 cm) in den nördlichen Seitenbereich der Brenneckestraße	TBA

2.5 Straßenbeleuchtungsleitungen

Nr.	Plan	Bezeichnung	Situation / Konflikt	Regelung	Eigentümer
2.5.006	16.1	0+159	geplanter Radweg bzw. veränderter Einmündungsradius liegt im Bereich des vorh. Beleuchtungsmastes	Mast versetzen, neuer Standort bei Bau-km 0+157 Der neue Standort wurde um ca. 4 m in südöstliche Richtung versetzt bei Bau-km 0+157	TBA