

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|--|--|---|---|------------------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Alexander-Puschkin-Straße (Steinigstraße) | Annastraße bis Steinigstraße | Deckschichterneuerung, Erneuerung Gehbahn + Parkflächen | 255.600,00 EUR (zusammen mit Steinigstraße) zuzügl. 25.600,00 EUR für Planung | März - Mai 2002 | Mitte |
| Alt Fermersleben | Ostseite, Hermannstraße bis Mahrenholzstraße | Fahrbahnverbreiterung, grundhafter Ausbau, evtl. Parktaschen | 409.000,00 EUR | August/ September 2002 | Süd |
| Alt Reform | Asternweg, Birnenweg, Bunter Weg, Fliederweg, Heckenweg, Maienhof | Fahrbahn, Deckschichterneuerung heiß - Hocheinbau; teilweise Maßnahmen in den Seitenteilen (Asternweg), Gehbahn in 26-er Bauweise | 230.000 EUR | 2002 | Süd |
| Alt Salbke (Radwegprogramm) | Faulmannstraße bis Gröninger Straße | Seitenbahnen (Rad- und Gehweg, Grünstreifen) | | 2002 | Süd |
| Am Deichsfeld | Komplex Südfriedhof | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß | 110.000,00 EUR (gesamter, Komplex Südfriedhof) | 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-/Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|-----------------------------|--|--|---|--------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Aßmannstraße | | Ausbau Seitenbahnen, Ostseite in 26-er Bauweise, Fahrbahn im Hocheinbau in Abhängigkeit mit Baubeginn des Erschließungsträgers | 145.400,00 EUR | 2002 | Süd |
| Asternweg (Siedlung Reform) | | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß | 230.000,00 EUR (gesamte Maßnahmen Siedlung Reform) | 2002 | Süd |
| Bodestraße | | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß im Hocheinbau, Gehbahn in 26-er Bauweise | 20.000,00 EUR | August 2002 | Süd |
| Danzstraße | Breiter Weg bis Otto-von-Guericke-Straße | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß, Gehwegsanierung | 90.000,00 EUR | 2002 | Mitte |
| Dodendorfer Platz | Komplex Südfriedhof | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß | 110.000,00 EUR (gesamter, Komplex Südfriedhof) | 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Försterstraße | Komplex Südfriedhof | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß, Seitenbahnen in 26-er Bauweise | 110.000,00 EUR (gesamter, Komplex Südfriedhof) | Juni/ Juli 2002 | Süd |
| Forsthausstraße | Ackendorfer Straße bis Eschenröder Straße | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß; Schnittgerinneregulierung* mit Fahrbahnanpassung | 70.000,00 EUR | Mai 2002 | Nord |
| Gaußstraße | Komplex Südfriedhof | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß | 110.000,00 EUR (gesamter, Komplex Südfriedhof) | 2002 | Süd |
| Goethestraße | Nordseite von Olvenstedter Straße bis W.-Klees-Straße | Ausbau Seitenbahnen (vorh. Gehbahn in Mosaikpflaster, Bordregulierung), Fahrbahn im Hocheinbau | 313.000,00 EUR | März bis Mai 2002 | Mitte |
| Große Münzstraße | Otto-v.-Guericke-Straße bis Kleine Münstraße (Süd- und Nordseite) | Gehwegsanierung, Fahrbahn im Hocheinbau | 75.000,00 EUR | Juli/ August 2002 | Mitte |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Hamburger Straße | Differenzstücke zwischen Morgenstraße und Schmidtstraße | Gehwegsanierung, Bordregulierung | 45.000,00 EUR | Juli 2002 | Nord |
| Hardenbergstraße | | Gehwegsanierung mit Fahrbahnanpassung | 125.000,00 EUR | 2002 | Mitte |
| Harsdorfer Straße | Südseite von Busendstelle bis Europaring | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß (nördliche Fahrbahnhälfte) | 65.000,00 EUR | Mai 2002 | Mitte |
| Heinrichstraße | Südseite von Nachtweide bis Morgenstraße | Ausbau Seitenbahnen (Restleistungen) | 75.000,00 EUR | Juli 2002 | Nord |
| Helmstedter Straße | Braunschweiger Straße bis Sudenburger Wuhne | Fahrbahn im Hocheinbau, Seitenbahnen in 26-Bauweise, evtl. Parktaschen | | 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|---------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Hesekielstraße | Ambrosiusplatz bis Braunschweiger Straße | Ausbau Seitenbahnen in 26-er Bauweise, Fahrbahn im Hocheinbau | 179.000,00 EUR | September/ Oktober 2002 | Süd |
| Hohenwarther Straße | Turmstraße bis August-Bebel-Damm | Deckschichtenerneuerung im Hocheinbau, Gehwegsanierung, evtl. Lückenschluss Gehweg - Scheune | 204.500,00 EUR | März 2002 | Nord |
| Hopfenbreite | Hopfenplatz bis Schilfbreite | Geh- und Radbahn, Fahrbahn punktuell | 125.000,00 EUR | Juli/ August 2002 | Süd |
| Hugo-Junkers-Allee | Holzweg bis Olvenstedter Scheid (Nordseite) | Fahr- und Gehbahnsanierung (Winterschadensbeseitigung) | | 2002 | Nord |
| Kirschweg | Südseite, Lilienweg bis Hermann-Hesse-Straße | Geh- und Radweg (kombiniert) | 60.000,00 EUR | März/ April 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-/Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|--------------------|--|---|-------------------|------------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Kleine Schulstraße | Hohepfortestraße bis Ende | Gehwegsanierung, komplette Neuordnung der Seitenbahnen Nord und Süd, Gestaltung Parkfläche (längs + quer) auf der Nordseite | 60.000,00 EUR | Juli 2002 | Mitte |
| Langer Weg | Ost- und Westseite | Fahrbahn im Hocheinbau, Gehbahn in 26-er Bauweise, bei Beachtung Industriebrachen (Aussparung), evtl. Längsparktaschen | 125.000,00 EUR | August/ September 2002 | Süd |
| Lerchenwuhne | ab Zufahrt Florapark bis gegenüber Meseberger Weg (Westseite) | Herstellung der Gehbahn in Rechteckpflaster, Borde setzen, Schnittgerinne, Ein- u. Abläufe (2 m breit) | 200.000,00 EUR | März 2002 | Nord |
| Liebknechtstraße | Nordseite von Westring bis Beimsstraße in Teilabschnitten | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß, Geh- und Radbahn; eventuell Teilbereiche der südlichen Fahrbahn | 100.000,00 EUR | Juni/ Juli 2002 | Mitte |
| Lübecker Straße | Charlottenstraße bis Haldensleber Straße, Wedringer Straße bis Ritter Straße (hinter Hochhäuser) | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß | 60.000,00 EUR | Juni/ Juli 2002 | Nord |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-/Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Menzer Straße | Luisenthaler Straße bis Steindamm | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß im Hocheinbau, Seitenbahnen grundhaft in Rechteckpflaster | 75.000,00 EUR | Mai 2002 | Mitte |
| Nachtweide | Hamburger Straße bis Kastanienstraße | Ausbau Seitenbahnen (Westseite), Fahrbahnsanierung, Bordregulierung, Parkflächen | 200.000,00 EUR | April/ Mai 2002 | Nord |
| Nelkenweg (Siedlung Reform) | | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß | 230.000,00 EUR (gesamte Maßnahmen Siedlung Reform) | 2002 | Süd |
| Nicolaiplatz | Nordseite (Parkplatz) | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß, Schnittgerinne | 20.000,00 EUR | Mai 2002 | Nord |
| Oebisfelder Straße | Badeteichstraße bis Brücke | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß (Herstellung der Verkehrssicherheit im Fahrbahnbereich in Abhängigkeit KZV-Terminal), Gehwegsanierung, Setzung von Borden, Anlegung neuer Gehweg Nordseite | 250.000,00 EUR | Mai/ Juni 2002 | Nord |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-/Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|--------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Ohrestraße | SAB bis Curiestraße | Geh- und Radbahnsanierung, Fahrbahnsanierung (Westseite) | 150.000,00 EUR | Mai 2002 | Nord |
| Otto-von-Guericke-Straße | Hasselbachplatz bis Einsteinstraße/ Keplerstraße (Ostseite) | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß, Seitenbahnen einschl. Parktaschen | 50.000,00 EUR | Juli 2002 | Mitte |
| Platz des 17. Juni | westlich von Halberstädter Straße bis DB-Brücke | Neugestaltung der Seitenteile (besonders Nordseite), Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß | 59.300,00 EUR | 2002 | Süd |
| Radwegprogramm | Radweg zwischen Kroppenstedter Straße und Hilligerstraße | Radwegprogramm | 125.600,00 EUR | 2002 | Süd |
| Schäferbreite | Königsstraße bis Schwanstraße | beidseitig Seitenteile (Gehbahn) | 60.000,00 EUR | August/ September 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|---|--|---|---|--------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Schleif-Deponieweg | 2. BA | | 51.200,00 EUR | 2002 | Süd |
| Schönebecker Straße | Sandbreite bis Schanzenweg | Geh- und Radbahn in 26-er Bauweise, Bordregulierung | 100.000,00 EUR | 2002 | Süd |
| Schulstraße (Beyendorf) | | | 186.700,00 EUR | 2002 | Süd |
| Steinigstraße (Alexander-Puschkin-Straße) | Goethestraße bis A.-Puschkin-Str., einschl. Knoten A.-Puschkin-Str./ Steinigstr. | Deckschichternewerung, grundhafter Ausbau, Anpassung Gehbahnbereich an Gestaltung A.-Puschkin-Str. | 255.600,00 EUR (zusammen mit A.- Puschkin-Str.) zuzügl. 25.600,00 EUR für Planung | März - Mai 2002 | Mitte |
| Sülzeradweg (Radwegprogramm) | Gröninger Straße bis Am Schweineanger | Seitenbahnen (Rad- und Gehweg, Grünstreifen) | 99.000,00 EUR | 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|----------------------|---|--|---|------------------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Ulnerstraße | | Geh- und Radwegsanierung, Beleuchtung | | 2002 | Nord |
| Weitlingstraße | | Fahrbahnsanierung, Deckschichternewerung heiß (i. V. m. Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH) | 25.000,00 EUR | 2002 | Mitte |
| Westring | Ostseite, Lessingstraße bis Große Diesdorfer Straße | Gehwegsanierung (punktuelle Instandsetzung), Radwegmarkierung | 10.000,00 EUR | September 2002 | Mitte |
| Wolfenbüttler Straße | Braunschweiger Straße bis Lutherstraße (I. BA) | Ausbau Seitenbahnen in 26-er Bauweise, Fahrbahn im Hocheinbau | 255.600,00 EUR zuzügl. 25.100,00 EUR Planung f. Ausbau Seitenbahnen | August/ September 2002 | Süd |
| Wolfenbüttler Straße | Lutherstraße bis Sudenburger Wuhne (II. BA) | Parkstreifen, Parkplätze, Gehbahn in 26-er Bauweise, Fahrbahn im Hocheinbau | 409.100,00 EUR zuzügl. 25.100,00 EUR Planung f. Ausbau Seitenbahnen | August/ September 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-/Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen

Bitte beachten:

Änderungen sind jederzeit möglich

Maßnahmekatalog Straßenbau für zukünftig refinanzierbare Teileinrichtungen

Stand: 22.03.02

| Straßenname | Straßenbauliche Maßnahme | | Geschätzte Kosten | Realisierung | Bau-bezirk |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------|
| | Örtliche Abgrenzung | Kurzbeschreibung | | | |
| Zollstraße | Westseite (Fortsetzung vom Bauende Magdeburger Stadtgartenbetrieb bis Treppenanlage bei Beachtung Villa Kindergarten), Ostseite von Peters Zolleck bis Kahnstraße | Gehweg in Rechteckpflaster, Ostseite nur teilweise, Beseitigung von Unebenheiten im Fahrbahnbereich | 150.000,00 EUR | September/ Oktober 2002 | Mitte |
| Zur Siedlung Reform (Siedlung Reform) | | Fahrbahnsanierung, Deckschichterneuerung heiß, Gehbahn in 26-er Bauweise | 230.000,00 EUR (gesamte Maßnahmen Siedlung Reform) | 2002 | Süd |

Erläuterungen:

26-er Variante - 15 cm Mineral, 3 cm Sand, 8 cm Betonsteinpflaster

Hocheinbau - Neuaufbau Trag-Bindeschicht, ggf. vorhandene Trag-/Bindeschicht abfräsen