

## 2. Entwässerung und Leitungsverlegungen

### 2.3 Leitungen MDCC / SWM-Info

Nr.	Plan	Bezeichnung	Situation / Konflikt	Regelung	Eigentümer
		<b>Brenneckestraße</b>			
2.3.001	16.1	0+080 – 0+138	geplante Rechtsabbiegespur liegt im Bereich der vorh. Fernmeldeleitungen EVMR 3x50x4,6 und 50 A-DF (ZN) 2Y 6x12E9/ 125 Kabel 1348	Verbleib der Leitungen in jetziger Lage einschließlich Sicherung mit Halbschalen (Variante 2) EVMR 3x50x4,6 und 50 A-DF (ZN) 2Y 6x12E9/ 125 Kabel 1348 Baubegleitend entscheiden	SWM
2.3.002	16.1	1+139 – 0+170	geplante Rechtsabbiegespur bzw. veränderter Einmündungsradius liegt im Bereich der vorh. Leitungen EVMR 3x50x4,6 und 50 A-DF (ZN) 2Y 6x12E9/ 125 Kabel 1348	Unterbrechungsfrei in den nördlichen Gehweg verschwenken einschl. ca. 0,10 m Tieferlegung (Variante 1) EVMR 3x50x4,6 und 50 A-DF (ZN) 2Y 6x12E9/ 125 Kabel 1348 einschließlich der vorh. Schutzrohre Baubegleitend entscheiden	SWM